


cegła licowa 12 cm mocowana na kotwy stalowe (5 kotew na m2)
szczelina powietrzna 2 cm
pusztek Ytong 36,5 cm
wykończenie – farba akrylowa kolor biały: RAL 9016



plytki gresowe przemysłowe 200x200x15mm
półsucha zaprawa betonowa gr. 8cm
plyta żelbetowa C20/25 gr. 15 cm
dylatowana w polach max. 6.0x6.0 oraz obwodowo
zbrojenie rozproszone w postaci fibry 20 kg/m ³
dylatacje nacinane płyt wypełnione masą dylatacyjną
iz. pozioma – 2x papa lub 1x folia izolacyjna PE 0.3 mm
podkład z chudego betonu gr. 10 cm
zagruntyowany roztworem asfaltowym
podsyпка piaskowa ustabilizowana min. 10cm ls>0,98
grunt rodzimy

UMIŁA:
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I URBANISTY RAFAŁ MAZUR. NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM ŻE NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z PAŃMĄ RAFAŁ MAZUR. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UZYWAC GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIENIŚCI WYMIARÓWCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR

UL. CIEPŁA 10/72
00-541 WARSZAWA
TEL./TEL. (22) 8288900
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:

Projekt gminnego budynku użytkowego
Biblioteki Publicznej
na działkach nr 61 i 82/1, km-2 w miejscowości
Nowokowo, gmina Ełbig

MIEJSKO:

GMINA EŁBLĄG
ul. Browarna 85
02-500 Ełbig

zespół autorski:

arch. RAFAŁ MAZUR
NR UPR. RZ/A-02/07, MA-2127

inz.arch. MARTA SACHA

stud.arch. KRZYSZTOF MAZANEK

stud.arch. PIOTR GŁOWACKI

sprowadzający:
DOMINIK GÓRECKI nr upr. 38/08/DO/A

PROJEKT	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
---------	-----------	--------------

Rysunek:

DETAIL_4

Rewizja

–

Skala:

1:10

Rysunek nr:

OSP-PB/W-A_D4

Data:

03.10.2011

Rysownik:

RM/MS