RODZAJ	STOLARKA OKIENNA		
NUMER STOLARKI	SS1	OW1	OW2
SCHEMAT			
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	So=1536	So=250	So=332
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	Ho=298	Ho=300	Ho=300
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
RAZEM	2	1	1
UWAGI	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,

NUMER STOLARKI	OZ1	OZ2	OP1	OP2
SCHEMAT				
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	So=250	So=205	So=90	So=90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	Ho=250	Ho=205	Ho=180	Ho=180
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
RAZEM	2	1	6	2
UWAGI	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	–okno nieotwieralne

RODZAJ	STOLARKA DRZWIOWA						
NUMER STOLARKI	DZ1	DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6
SCHEMAT							
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	So=150	So=150	So=150	So=90	So=90	So=90	So=90
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	Ho=205	Ho=205	Ho=205	Ho=200	Ho=200	Ho=200	Ho=200
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZ. OŚCIEŻNICY	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki	wymiary wg. producenta stolarki
PRAWE	2	1	–	4	–	4	4
LEWE	2	2	2	5	1	5	5
UWAGI	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	stolarka typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	drzwi typu: STOLARKA WOŁOMIN –okna drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	drzwi typu: –POL–SKONE –płytowe pełne –klamka stalowa –rząd tulejek wentylacyjnych –malowane na kolor RAL 9016	drzwi typu: STOLARKA WOŁOMIN –drzwi szklane –drewniane sosna, kolor PINIA –klamki stalowe,	drzwi TYPU HORMANN H60–1 –stalowe, pełne –klamka stalowa –drzwi p.poż EI60 –malowane na kolor RAL 9016	drzwi typu: –POL–SKONE –płytowe pełne –klamka stalowa –malowane na kolor RAL 9016

UWAGA!

Przed rozpoczęciem produkcji okien wykonawca zobowiązany jest pobrać wymiary otworów z natury.

UWAGA:

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z PA+U RAFAŁ MAZUR.
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNIŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI RAFAŁ MAZUR

Ul. Racna 10/12
00–341 Warszawa
tel./fax (22)8289900
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:

Projekt gminnego budynku użytkowego
Biblioteki Publicznej
na działkach nr 81 i 82/1, km–2 w miejscowości
Nowakowo, gmina Elbląg

INWESTOR:

GMINA ELBLĄG
ul. Browarna 85
02–300 Elbląg

zespół autorski:

arch. RAFAŁ MAZUR NR UPR. RZ/A–02/07, MA–2127	
inż.arch. MARTA SACHA	
stud.arch. KRZYSZTOF MAZANEK	
stud.arch. PIOTR GŁOWACKI	
sprawdzający: DOMINIK GÓRECKI nr upr. 38/08/DOIA	

PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
Rysunek: ZESTAWIENIE_STOLARKI_(BUD2)	Rewizja –
	Skala: 1:100
Rysunek nr: OSP–PB/W–A_ZS(2)	Data: 03.10.2011
	Rysował: RM,MS