WÓJT GMINY ELBLĄG

Elbląg, dnia 22 maja 2020r.

OŚ.6220.2.2020

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm./ w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm./ oraz §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lutego 2020r. **Gminy Elbląg z/s ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg**,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg"

oraz określam warunki/wymagania korzystania ze środowiska fazie realizacji i eksploatacji oraz konieczność podjęcia następujących działań:

- prace maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej;
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- roboty w obrębie korony drzew i korzeni należy prowadzić ręcznie; w razie czasowego odsłonięcia, korzenie osłonić matami słomianymi, a w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych podlewać drzewa wodą;
- minimalizować emisję pyłu, spalin i hałasu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac montażowych - stosować wyłącznie sprawny technicznie sprzęt i środki transportu, wyłączać silniki w trakcie postoju lub załadunku;
- zaplecze i bazę sprzętowo-materiałową zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz wyposażyć w niezbędna ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
- wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
- ścieki socjalno-bytowe z terenu realizacji przedsięwzięcia gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych i zapewnić ich sukcesywny wywóz do oczyszczalni;
- w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, a w przypadku zanieczyszczenia gruntu w stopniu przekraczającym standardy jakości gleby lub ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia;
- monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w fazie realizacji i eksploatacji, w tym minimalizować och ilość, składować je selektywnie w wydzielonych, oznakowanych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie;
- zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń wypłukiwanych z materiałów stosowanych do budowy;
- należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością działania kanalizacji sanitarnej oraz jej stanem technicznym.

Uzasadnienie

W dniu 14 lutego 2020r. do Wójta Gminy Elbląg wpłynął wniosek złożony przez Wójta Gminy Elbląg reprezentującego Gminę Elbląg z/s ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Drużno, gmina Elbląg". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz załączniki wynikające z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, ze planowane przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach objętych inwestycją – Nowy Dwór i Drużno. Inwestycja swym zakresem obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Łącznie przedsięwzięcie obejmować będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – planowana długość około 980m,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – planowana długość około 2000m,
- budowę odgałęzień sieci zakończonych korkiem do poszczególnych działek – ok. 30 szt.,
- budowę czterech przepompowni ścieków – powierzchnia terenu każdej przepompowni – ok. 9m^2.

W związku z występowaniem na terenie objętym inwestycją, odcinków istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzających ścieki z budynków do zbiorczych zbiorników bezodpływowych, planuje się wykorzystanie niektórych z tych odcinków, będących w dobrym stanie technicznym, poprzez przełączenie ich do projektowanego systemu kanalizacyjnego. Dodatkowo, w celu optymalizacji systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu inwestycji, obejmującego dwie miejscowości oraz z uwagi na układ wysokościowy, planuje się wykonanie sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno-tłocznym z podziałem na zlewnie. Pierwsza zlewnia obejmuje część miejscowości Nowy Dwór, z której ścieki kolektorami grawitacyjnymi projektowanymi i istniejącymi spływać będą do projektowanej przepompowni sieciowej PS1 zlokalizowanej na działce 26/7 obręb Dłużyna. Ścieki z PS1 tłoczone będą do kanalizacji grawitacyjnej w zlewni drugiej, obejmującej pozostałą część miejscowości Nowy Dwór. Ścieki ze zlewni drugiej kolektorami grawitacyjnymi projektowanymi i istniejącymi spływać będą do przepompowni sieciowej PS2 zlokalizowanej na działce nr 26/72 obręb Dłużyna i tłoczone będą do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Drużno. W miejscowości Drużno zaprojektowano zlewnię przepompowni lokalnej PL zlokalizowanej na działce nr 81/2 obręb Drużno, odprowadzającą ścieki do zlewni PS3 oraz zlewnię przepompowni sieciowej PS3 zlokalizowanej na działce 110/1 obręb Drużno. Z przepompowni PS3 całość ścieków z terenu inwestycji tłoczona będzie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisów. Poza tym planuje się wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończonych korkami do granic poszczególnych, przewidzianych do podłączenia działek. Docelowo ścieki sanitarne z terenu inwestycji odprowadzone zostaną poprzez istniejący układ sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Lisów. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2014r., a jej urządzenia zostały zaprojektowane na przepływ uwzględniający podłączenie miejscowości Nowy Dwór i Drużno, także dopływ ścieków z terenu inwestycji nie wpłynie negatywnie na przepustowość oczyszczalni, a wręcz pozwoli na osiągnięcie projektowanego przepływu.

Realizacja inwestycji wymaga użycia mechanicznego sprzętu budowlanego oraz transportowego dostarczającego materiały budowlane, co wiązać się będzie z następującymi uciążliwościami dla środowiska: podwyższonym poziomem hałasu pochodzącym od sprzętu budowlanego i transportowego, zwiększoną emisją zanieczyszczeń spowodowaną pracą urządzeń i maszyn o napędzie spalinowym, wzrostem zapylenia podczas prowadzenia robót ziemnych, powstawaniem nadmiernego urobku ziemi. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały i przemijający, a w przypadku awarii sprzętu incydentalny.

Przedsięwzięcie powyższe zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm./, należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Postępowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji prowadzono w trybie art. 49 Kpa. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych pn. *Miła* oraz *Elbląg od Młynówki do ujścia wraz*

z jez. Drużno, w obszarze jednolitej części wód podziemnych kod: PLGW200018 oraz w jednolitej części wód jeziornych kod PLLW20779 o nazwie *Drużno.* Planowane zamierzenie inwestycyjne przyczyni sie do poprawy stanu w/w JCWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Nowy Dwór i Drużno.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (i jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko) dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (w opinii znak WSTE.4220.30.2020.JS z dnia 04.03.2020r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (w opinii znak ZNS.4451.1.12.2020.MJ.1 z dnia 26.02.2020r.) jak i Dyrektor PGW WP Zarząd Zlewni w Elblągu (w opinii znak GD.ZZŚ.2.435.29.2020.AW z dnia 18.03.2020r.) wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno, gdzie obowiązują zapisy rozporządzenia nr 25 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.04.2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno /Dz.Urz. woj. warm.-maz. z 2008r. nr 70, poz. 1341/. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednak w myśl §4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, w/w zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020r. poz. 65/.

W myśl art. 84 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu wymaganych opinii wydawana jest decyzja, w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie:
- nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, terenach uzdrowiskowych;
- nie pogorszy stanu jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły";
- ze względu na charakter przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują istotnych zmian w środowisku;
- z uwagi na zakres oddziaływań oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań;
- nie jest związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z powyższym oraz po uzyskaniu wymaganych opinii, Wójt Gminy Elbląg orzekł jak w sentencji. Ponadto, zgodnie z art. 84 ust. 1a w/w ustawy określił warunki korzystania ze środowiska konieczne do realizacji na etapie realizacji i eksploatacji wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu.

Stosownie do zasady czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażonej w art. 10 Kpa, Wójt Gminy Elbląg umożliwił stronom przed wydaniem decyzji, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Wobec powyższego organ I instancji postanowił orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna oraz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Elbląg
2. strony postępowania w trybie art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Elblągu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
4. Starosta Elbląski

WÓJT GMINY ELBLĄG

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Elbląg
znak OŚ.6220.2.2020
z dnia 22 maja 2020r.

OŚ.6220.2.2020

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Łącznie przedsięwzięcie obejmować będzie:
Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie w wykopach otwartych dla kolektorów grawitacyjnych oraz metodą bezwykopową dla kolektorów grawitacyjnych zlokalizowanych w drogach.
Przewiduje się wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych, o głębokości dostosowanej do projektowanych rzędnych. W miejscach trudnodostępnych, o gęstej istniejącej infrastrukturze podziemnej wykopy prowadzone będą ręcznie. Przy głębszych wykopach stosowane będą szalunki.

W przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:
- rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne z rur PCV w zakresie średnic Ø160-200mm łączone na kielich uszczelniony uszczelką gumową,
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych,
- rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE zgrzewane doczołowo lub łączone za pomocą kształtek elektrooporowych z rur PE w zakresie średnic Ø90-160mm,
- przepompownie ścieków w szczelnych zbiornikach polimerobetonowych,
- montaż rurociągów przewidziano w wykopach otwartych oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi i kanalizacja sanitarna. Na trasie planowanej inwestycji występują drogi i ciągi komunikacyjne, w tym droga powiatowa, drogi gminne i prywatne oraz tereny zabudowy wielorodzinnej i gospodarczej. W związku z przedsięwzięciem nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów. Projektowane przewody w większości prowadzone będą w granicy pasów drogowych oraz ciągach komunikacyjnych. Realizacja inwestycji nie będzie wymagać rozbiórki istniejących obiektów.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Dla odcinków grawitacyjnych wykonanych w wykopach otwartych, przewiduje się w trakcie realizacji inwestycji zajęcie pasa terenu o szerokości 1,5-2,0m. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zmiana sposobu zagospodarowania wystąpi jedynie w miejscu lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków. W miejscu lokalizacji przepompowni planuje się wygrodzenie obszaru ok. 9m^2, wykonanie ogrodzeń z bramą wjazdową , a teren w obrębie ogrodzenia wykonany będzie z kostki betonowej.

Z up. WÓJTA
Roman Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA