

PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA UTWARDZENIE ODCINKA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI CZECHOWO dł. 320 m
DZ. NR 58 i 59

ADRES DZ. NR 58 i 59
OBRĘB CZECHOWO
GMINA ELBLĄG, POWIAT ELBLĄG,
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

INWESTOR GMINA ELBLĄG UL. BROWARNA 85;
82-300 ELBLĄG

BRANŻA DROGOWA

KATEGORIA
OBIEKTU XXV

Wyszczególnienie	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował	mgr inż. Tomasz Wojtanowski	 <p>mgr inż. Tomasz Wojtanowski Upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. WAM/0099/OWOD/07 OIIB nr WAM/BD/0079/08</p>

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : GMINA ELBLĄG

Obiekt : ROBOTY DROGOWE

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

CZECHOWO
dz. nr 58, 59 obręb 004 Czechowo

Inwestor : Gmina Elbląg
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

Budowa : GMINA ELBLĄG
Obiekt : ROBOTY DROGOWE

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty drogowe
1.1		Roboty przygotowawcze
1.2		Roboty ziemne
1.3		Podbudowy
1.4		Nawierzchnie
1.5		Roboty wykończeniowe
1.6		Zieleń drogowa

--- Koniec wydruku ---

CZECHOWO dz. nr 58, 59 obręb 004 Czechowo

Budowa: GMINA ELBLĄG
 Obiekt: ROBOTY DROGOWE

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 Roboty drogowe			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01		0,321 km
		$321 / 1000 =$	<u>0,321</u>
		Razem =	0,321 km
2	Pozycja Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Numer specyfikacji : D-01.01.01		0,321 km
		$321 / 1000 =$	<u>0,321</u>
		Razem =	0,321 km
3	Pozycja Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz ze zniszczeniem systemu korzeniowego. Numer specyfikacji : D-09.01.02		0,020 ha
		$(200) / 10000 =$	<u>0,020</u>
		Razem =	0,020 ha
4	Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubości: 20 cm wraz z odwozem na magazyn Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04 zjazd:		16,000 m2
		$16.00 =$	<u>16,000</u>
		Razem =	16,000 m2
5	Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm - jezdnia, odcięcie masy piłą spalinową. Wraz z odwozem na magazyn Wykonawcy Numer specyfikacji : D 01.02.04		3,000 m2
		$3.0 * 1.0 =$	<u>3,000</u>
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	3,000 m2
1.2 Roboty ziemne			
6	Pozycja Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III gr 30 cm wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją Numer specyfikacji : D-02.02.01		146,310 m3

CZECHOWO dz. nr 58, 59 obręb 004 Czechowo

1. Roboty drogowe
1.2. Roboty ziemne

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	pobocza:	$481.50 * 0.05 =$	24,075
	jezdnia:	$1229.70 * 0.05 =$	61,485
	Zjazdy i nawiazania:	$243.0 * 0.25 =$	60,750
	Razem =		<u>146,310</u> m3
7	Pozycja		160,500 m3
	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Numer specyfikacji : D-02.03.01		
	Nasyp:	$321 * 0.5 =$	160,500
	Razem =		<u>160,500</u> m3
1.3	Podbudowy		
8	Pozycja		1 229,700 m2
	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm Numer specyfikacji : D-04.02.01		
		$1229.7 =$	1 229,700
	Razem =		<u>1 229,700</u> m2
1.4	Nawierzchnie		
9	Pozycja		1 165,500 m2
	Układanie dróg kołowych i placów, z płyt drogowych żelbetowych: pełnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 (obustronnie zbrojone prętami stalowymi) Numer specyfikacji : D-05.04.01		
		$1165.5 =$	1 165,500
	Razem =		<u>1 165,500</u> m2
1.5	Roboty wykończeniowe		
10	Pozycja		481,500 m2
	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a		
		$481.50 =$	481,500
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =		<u>481,500</u> m2
11	Pozycja		250,000 m
	Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 40 cm wraz z wywozem urobku na magazyn wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.04.01		

CZECHOWO dz. nr 58, 59 obręb 004 Czechowo

- 1. Roboty drogowe
- 1.5. Roboty wykończeniowe

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		250 =	<u>250,000</u>
		Razem =	250,000 m

1.6 Zieleń drogową

12 Pozycja

Uzupełnienie humusu średniej grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą
Numer specyfikacji : D-09.01.01

225,000 m2

$$250 * 0.9 = \underline{\underline{225,000}}$$

$$\text{Razem} = 225,000 \text{ m}^2$$