



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY - JEZDNIA


SKALA 1:50



Pobocze z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	
	
Warstwa ścierna SMA 8S KR2	grub. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W KR2	grub. 4 cm
Kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie	grub. 8 cm
Istniejąca konstrukcja jako podbudowa	

ELEMENTY DRÓG

SKALA 1:10



OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH WOJTANDOWSKI Tomasz Wojtanowski 82-300 Elbląg ul. Ogólna 1M/3			
Nazwa projektu	OPRACOWANIE TECHNICZNE REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZOWO		
Adres obiektu	DZ NR 1904, 15883, 160, 161/6 OBRĘB KAZIMIERZOWO Gmina Elbląg, powiat Elbląg, woj. Warmińsko-mazurskie		
Inwestor	Gmina Elbląg ul. Browarna 55	Branża drogi	
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY JEZDNIA		Data oprac. 04/2017
Zespół projektowy	inżynier nazwisko	podpis	Skala: 1:50
Opracował	mgr inż. Tomasz Wojtanowski		Rys nr : 2